

ZMLUVA O DIELO č. 21/2016

uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva)

ČI.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Viacúčelové zariadenie pre seniorov**
Kukučínova 2970, 02201 Čadca

Štatutárny zástupca:
oprávnený jednat' vo
veciach zmluvných: PhDr. Emília Hanuláková, riaditeľka VZpS
technických:

IČO: 42391385
DIČ: 2120001664
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:

1.2. Zhotoviteľ: **STAVOSPOL, spol. s r.o. Turzovka**
Jašíkova 101, 023 54 Turzovka

Štatutárny zástupca:
Oprávnený jednat'
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Suhrada, konateľ spoločnosti
technických: Ing. Vladimír Badura, riaditeľ

IČO: 30223849
IČ pre DPH: SK2020421392
DIČ: 2020421392
Bankové spojenie: SLSP a.s., Čadca
Číslo účtu: 8987



Č.II

Východiskové podklady a údaje

221. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.07.2016.

222. Východiskové údaje:

222.1. Názov stavby: „VZpS Čadca - práčovňa“.

222.2. Miesto stavby: Čadca.

Č.I.III

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je vybudovanie stavebnej časti stavby „VZpS Čadca - práčovňa“ v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.07.2016.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielov, výrobkov, prác, výkonov strojov a zariadení podľa cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 25.07.2016.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade so schválenou dokumentáciou stavby, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

Č.I.IV

Čas plnenia zmluvy

Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné:

4.1. Termín zahájenia : 18.08.2016

4.2. Termín dokončenia: 30.09.2016

4.3. Stavenisko vymedzené projektom odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 18.08.2016, zbavené všetkých faktických a právnych väd. Odovzdanie a prevzatie staveniska sa uskutoční písomne, zápisom do stavebného denníka stavby. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 2xPD a stavebné povolenie.

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou stavby do 7 dní odo dňa prevzatia staveniska.

4.5. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska v dohodnutých termínoch predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa. Taktiež zhotoviteľ má právo na predĺženie termínu ukončenia a odovzdania diela, ak dôjde k zmenám v rozsahu prác podľa pokynov

objednávateľa. V týchto prípadoch zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela oproti pôvodnému termínu.

4.6. V zápise o odovzdaní staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, objednávateľ určí miesta napojenia vody a energie.

Čl.V

Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 ods. 1 písm. a/, b/ a ods. 2 a je doložená rozpočtom - cenovou ponukou zo dňa 25.07.2016.

5.2. Cena za zhotovenie diela činí:

bez DPH:	21.160,45 €
DPH 20 % :	4.232,09 €
spolu s DPH:	25.392,54 €

Slovom: Dvadsaťpäťtisícristodevät'desiatdva euro, 54 eurocentov.

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len zmenu sadzby DPH podľa zákona.

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru diela oproti projektovej dokumentácii a výkazu výmer, práce sa ocenia oceňovacím programom CenKros plus platným v dobe realizácie. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté zápisom do stavebného denníka a podpísané oboma zmluvnými stranami.

5.5. Všetky práce navyše, ktoré boli odsúhlasené objednávateľom musia byť predmetom zmluvnej úpravy formou písomného dodatku k tejto zmluve.

5.6. Všetky práce a dodávky požadované objednávateľom nad rámec ponukového rozpočtu budú k dohodnutej cene diela pripočítané a vyfakturované zvlášť na samostatnej faktúre.

Čl.VI

Platobné podmienky

6.1. Zrealizované práce budú fakturované čiastkovými mesačnými faktúrami na základe súpisu skutočne vykonaných prác v zisťovacom protokole potvrdenom objednávateľom za príslušný kalendárny mesiac. Zhotoviteľ vystaví faktúru do troch dní od podpísania zisťovacieho protokolu.



6.2. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia faktúrovať objednávateľovi vo výške percentuálneho rozpracovania diela s preukázaním nákladov.

6.3. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia. Konečnú faktúru predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia diela.

Čl.VII

Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s projektom stavby a podľa platných právnych predpisov.

7.2. Na zhotovené dielo zhotoviteľ poskytuje 5-ročnú záruku od jeho odovzdania objednávateľovi. U technológie a materiálov platí záručná doba daná výrobcom.

Čl.VIII

Podmienky vykonania diela

8.1. Objávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

8.2. Zhotoviteľ je povinný:

8.2.1. Na zabudovaný materiál a výrobky predložiť platné prehlásenia o parametroch.

8.2.2. Viest' stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska s uvádzaním všetkých skutočností rozhodujúcich pre zhotovenie predmetu zmluvy.


8.2.3. Stavebný denník bude rozhodujúci dokument pri riešení nejasností PD, fakturácie a preberaní diela.

8.2.4. Písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela.

8.2.5. Umožniť prístup určených zástupcov objednávateľa na stavenisko.

8.2.6. Vypracovať protokol o odovzdaní ukončeného predmetu zmluvy na predpísanom tlačive a oznámiť ukončenie diela min. 3 dní pred dňom odovzdania, ktorý je uvedený v zmluve. Ak zhotoviteľ písomne požiada o odovzdanie dokončeného diela pred týmto termínom, je objednávateľ povinný po overení jeho dokončenia predmet plnenia prevziať bez zbytočného odkladu.

8.2.7. Odovzdať objednávateľovi všetky atesty, návody na používanie, protokoly zo skúšok a odborných prehliadok, a všetky doklady súvisiace so stavbou vydané počas realizácie, ktoré zabezpečoval zhotoviteľ.



8.3. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho p. Pavla Kullu.

8.4. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí stavby. Uznané záručné vady odstráni zhotoviteľ na základe písomnej dohody s objednávateľom v čo možno najkratšom technicky možnom termíne.

8.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

8.5.1. Ak zhotoviteľ nedodríava kvalitu podľa STN a ak nedodrí termín odstránenia väd, zistených objednávateľom počas realizácie diela.

8.5.2. Ak zhotoviteľ nedodrí náhradný termín dokončenia diela.

8.6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

8.6.1. Ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác.

8.6.2. Ak objednávateľ bezdôvodne do 1 mesiaca neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti.

8.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne.


8.8. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa a objednávateľa v pomernej časti, akou sa podieľali na financovaní stavby. Dielo sa stane vlastníctvom objednávateľa až po úplnom zaplatení diela. Pokiaľ nie je dielo vlastníctvom objednávateľa, môže byť použité na dohodnutý účel len so súhlasom zhotoviteľa. V prípade predčasného užívania stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ za škody, ktoré vzniknú pri predčasnom užívaní stavby. Zhotoviteľ ich na základe dodatku ku zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí aby všetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi.

Č.LIX

Zmluvné pokuty

9.1. Účastníci zmluvy sa zaväzujú za porušenie povinností zaplatiť zmluvnú pokutu:



9.1.1. Objednávateľ je oprávnený pri omeškaní zhotoviteľa s riadnym dokončením a odovzdaním diela z viny zhotoviteľa požadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.

9.1.2. Zhotoviteľ je oprávnený pri omeškaní objednávateľa so zaplatením faktúry požadovať a objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl.X

Osobitné ustanovenia

10.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy.

10.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.

Čl.XI

Ostatné ustanovenia

11.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

11.2. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v zmysle príslušných predpisov na zaužívaných tlačivách, do ktorého je oprávnený stavebný dozor alebo objednávateľ dávať zhotoviteľovi pokyny na vykonanie prác podľa zmluvy.


11.3. Objednávateľ zabezpečí pred zahájením stavby vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a vedení nachádzajúcich sa na ploche staveniska.

ČLXII.

Záverečné ustanovenia

12.1. Zmluvu možno meniť alebo ju zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

12.2. Všetky prípadné sporné body v rámci vzájomného plnenia povinností zhotoviteľa a objednávateľa, ktoré nie sú obsiahnuté a upravené v znení tejto zmluvy sa budú riešiť na základe príslušných odstavcov Obchodného zákonníka platiaceho k termínu podpisu zmluvy o dielo.



12.3. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť podpisom oboch zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

12.4. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne, majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, že túto zmluvu uzatvárajú z vlastnej vôle, slobodne a vážne, že ju neuzatvárajú v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne prečítali a súhlasia so všetkými ustanoveniami.

12.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet - cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.07.2016.

12.6. Táto zmluvu je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Čadci, dňa

Viacúčelové zariadenie
pre seniorov
Kukučínova 2970
022 01 Čadca

.....
objednávateľ

PhDr. Emília Hanuláková
riaditeľka VZpS

V Turzovke, dňa 02.08.2016

stavospol
022 54 TURZOVKA spol. s r.o.
Ul. Jašíkova 101

.....
zhotoviteľ

Ing. Miroslav Suhrada
konateľ spoločnosti

.....
.....
.....
7

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	VZpS Čadca - práčovňa	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Objednávateľ	VZpS Čadca	Miesto	Čadca
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	Stavospol, spol. s r. o. Turzovka	IČ DPH	
Spracoval	Ing. Juraj Baláž		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		25.07.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	1 696,80	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	19 463,65	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimoslav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		21 160,45	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		21 160,45
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 21 160,45		4 232,09
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		25 392,54
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
25.07.2016				27 Kízavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -		0,00



ROZPOČET

Objednávateľ: VZpS Čadca - práčovňa

Dátum:

Objednávateľ: VZpS Čadca

Zhotoviteľ: Stavospol, spol. s r. o. Turzovka

Miesto: Čadca

Spracoval: Ing. Juraj Baláž

Dátum: 25.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						6 803,01	18,783
1	Zemné práce					338,09	0,293
1	11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m ²	m ²	2,000	4,84	9,68	0,000
2	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m ³	2,600	14,05	36,53	0,000
3	13231-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	m ³	2,600	73,65	191,49	0,000
4	13971-1101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	m ³	0,275	68,85	18,93	0,000
5	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m ²	10,400	3,24	33,70	0,293
6	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m ²	10,400	1,85	19,24	0,000
7	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	2,600	3,12	8,11	0,000
8	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m ³	0,275	10,28	2,83	0,000
9	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	0,500	12,65	6,33	0,000
10	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	0,900	12,50	11,25	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					401,45	1,775
11	31714-3621	Preklady nosné Ytong 1500x300x225mm	kus	1,000	32,09	32,09	0,097
12	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m ³	m ²	10,260	18,61	190,94	1,054
13	34227-2731	Steny hr. 300 mm výplňové z pórobet. presných tvárnic PDK Ytong hmot. 400 kg/m ³	m ²	1,020	113,27	115,54	0,565
14	34229-1122	Ukotvenie priečok hr. nad 100 mm k tehl. konštr. plochými nerezovými kotvami	m	6,200	5,32	32,98	0,000
15	34624-4353	Obmurovka kúpel. vaní plôch rovných hr. 7,5 cm z pórobet. tvárnic hladk. Ytong	m ²	1,160	17,79	20,64	0,060
16	34624-4461	Zamurovanie rýh-potrubie hr. 6,5cm	m ²	2,000	4,63	9,26	0,000
4	Vodorovné konštrukcie					59,85	0,843
17	41138-8531	Zabetónovanie otvoru 0,25-1 m ² v stropoch, vrátane debnenia a výstuže	m ³	0,200	273,02	54,60	0,465
18	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m ³	0,200	26,25	5,25	0,378
5	Komunikácie					18,48	0,742
19	56486-1111	Podklad zo štrkodrtie hr. 200 mm	m ²	2,000	5,27	10,54	0,742
20	56518-11321	Vyspravene rýhy vodovodnej prípojky asfaltbetonom vrátane spojovacieho postreku	m ²	2,000	3,97	7,94	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					2 979,95	4,677
21	61240-9991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m ²	10,800	1,74	18,79	0,000
22	61242-1311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hrubých 10-30%	m ²	73,405	1,97	144,61	0,786
23	61242-3531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	m ²	1,500	17,77	26,66	0,060

№	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	61246-5115	Príprava podkladu pod omietky vnút. stien, zvýš. prířna. náteru	m2	101,605	0,73	74,17	0,053
25	61246-5134	Vnútomá omietka stien nanášanie ručne.jadr.ľahká 1 cm - pod keram. obklad	m2	28,200	5,85	164,97	0,385
26	61247-4100	Vnútomá omietka stien maltou zo zmesi do 4 mm	m2	73,405	5,56	408,13	0,294
27	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vŕačeným do tmelu	m2	73,405	4,85	356,01	0,000
28	62246-1211	Oprava omietky brizolitovej škrabanej 10-20%	m2	94,215	5,16	486,15	1,377
29	62290-9010	Očistenie vonkajšej omietky vysokotlakovou súpravou WAP	m2	94,215	2,12	199,74	0,000
30	62299-1360	Náter vonkajších omietok Silikátová farba 2x a 1x penetrácia	m2	94,215	5,19	488,98	0,000
31	62460-1010	Tmelenie škár tmelom akrylátovým	m	34,800	3,42	119,02	0,000
32	62945-1111	Vyrovňavacia vrstva MC šírky do 150 mm	m	16,800	1,38	23,18	0,158
33	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	m3	0,090	108,93	9,80	0,189
34	63131-1131	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým pl. do 1 m2 hr. nad 80 mm	m3	0,050	108,93	5,45	0,105
35	63131-2141	Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy	m3	0,208	118,65	24,68	0,436
36	63131-5711	Mazanina z betónu prostého tr. C25/30 hr. 12-24 cm	m3	0,200	112,80	22,56	0,448
37	63135-1101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	0,400	8,07	3,23	0,020
38	63135-1102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,400	2,91	1,16	0,000
39	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	0,200	36,13	7,23	0,367
40	63247-6205	Samonivelizačná podl. hmota 20 MPa, hr. 5 mm	m2	37,800	8,25	311,85	0,000
41	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	m	8,400	5,10	42,84	0,000
42	611 9A0201	Parapeta vnútomá komôrková plastová + koncovky	m	8,400	4,85	40,74	0,000

8

Rúrové vedenie

601,92

0,000

43	87116-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	4,000	0,11	0,44	0,000
44	80322-1010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	4,000	1,05	4,20	0,000
45	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	4,000	0,85	3,40	0,000
46	286 1D0202	Potrubie vodovodné HDPE - 32x3,0 + tvarovky	m	4,200	9,15	38,43	0,000
47	87917-2199	Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	kus	1,000	5,45	5,45	0,000
48	87917-2199R	Prepojenie vodovodu na jestv. vodovod vrátane armatúr	súb	1,000	550,00	550,00	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 403,27

10,453

49	91973-5112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	8,000	6,79	54,32	0,027
50	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	108,000	1,91	206,28	2,777
51	94194-1291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	108,000	1,36	146,88	0,000
52	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	108,000	1,22	131,76	2,777
53	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	94,766	3,24	307,04	4,870
54	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	37,800	3,32	125,50	0,002
55	95394-5111	Lišta rohová	m	47,400	2,39	113,29	0,001
56	96504-2221	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm do 1 m2	m3	0,050	81,29	4,06	0,000
57	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2	m2	25,200	4,55	114,66	0,000
58	96806-2747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	m2	8,370	1,48	12,39	0,000
59	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,576	4,16	6,56	0,000
60	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30	m3	0,243	53,10	12,90	0,000
61	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	37,800	2,21	83,54	0,000
62	97104-2261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 60 cm	kus	1,000	24,76	24,76	0,000
63	97303-1616	Vysek. kapias pre krabice v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	kus	11,000	0,94	10,34	0,000

№ pozíčky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
54	97403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	10,000	1,82	18,20	0,000
55	97403-1153	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	3,000	2,37	7,11	0,000
56	97404-2553	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 10 cm	m	5,000	5,90	29,50	0,000
57	97404-2564	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 15 cm	m	7,000	8,80	61,60	0,000
58	97408-2112	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 3 cm	m	15,000	0,22	3,30	0,000
59	97408-2113	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 5 cm	m	15,000	0,28	4,20	0,000
70	97515-1108	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien železobetónových	cm	80,000	0,70	56,00	0,000
71	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	28,200	2,56	72,19	0,000
72	97803-6131	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 20 %	m2	94,215	0,47	44,28	0,000
73	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,581	7,50	41,86	0,000
74	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	5,581	0,84	4,69	0,000
75	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	11,875	9,90	117,56	0,000
76	99999-01	Vytýčenie podzemných vedení v trase vodovodnej prípojky	súbor	1,000	65,00	65,00	0,000
77	99999-02	Provizorné dopravné značenie	súbor	1,000	20,00	20,00	0,000
78	99999-03	Utesnenie prestupu prierazu vodovodnej prípojky cez základ	kus	1,000	13,50	13,50	0,000
79	99999-0003	Ostatné drobné sekacie a stavebné práce	hod	20,000	10,50	210,00	0,000
80	99999-kont	Odvoz sutiny kontajnerom na skludku TKO	kont	1,000	280,00	280,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

11 168,92 1,029

713 Izolácie tepelné

438,75 0,011

81	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	37,800	2,67	100,93	0,011
82	631 5A0269	Rola z minerálnej vlny hr. 200 mm	m2	38,556	5,85	225,55	0,000
83	71319-1410	Izolácia tepelná stropov z Al reflexnej folie s prepáskovaním spojov	m2	37,800	2,97	112,27	0,000

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

494,18 0,000

84	72117-0955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	kus	1,000	45,07	45,07	0,000
85	72117-3603	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 50	m	12,000	11,89	142,68	0,000
86	72117-3604	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 70	m	3,000	12,74	38,22	0,000
87	72117-3606	Potrubie kanalizačné z PE ležaté DN 100	m	5,000	13,51	67,55	0,000
88	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	2,02	2,02	0,000
89	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	6,000	2,24	13,44	0,000
90	72121-1402	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzáv	kus	2,000	58,90	117,80	0,000
91	72122-6422	Zápachová uzávierka s prípojkou pre pračku DN 50	kus	4,000	16,85	67,40	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

404,09 0,011

92	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	3,000	1,75	5,25	0,000
93	72213-0901	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu	kus	1,000	0,91	0,91	0,000
94	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	m	10,000	10,18	101,80	0,002
95	72217-1212	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 25/2,7	m	4,000	10,44	41,76	0,001
96	72217-1213	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 32/3,4	m	8,000	12,24	97,92	0,003
97	72218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	10,000	1,88	18,80	0,000
98	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	4,000	2,10	8,40	0,000
99	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	8,000	2,28	18,24	0,000
100	72219-0901	Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia	kus	2,000	2,11	4,22	0,000

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
101 72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	5,000	4,18	20,90	0,000
102 72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	1,000	8,35	8,35	0,000
103 72223-2045	Kohút guľový priamy G 1	kus	2,000	14,11	28,22	0,000
104 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	22,000	1,22	26,84	0,004
105 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	22,000	0,83	18,26	0,000
106 72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	2,000	2,11	4,22	0,000

725 Zdravotníctvo - zariadenia - predmety 1 912,26 0,000

107 72511-4911	Opr. zar. záchodov, odmontovanie misy a sedátka	kus	1,000	2,87	2,87	0,000
108 72511-4912	Opr. zar. záchodov, spätná montáž misy a sedátka	kus	1,000	13,02	13,02	0,000
109 72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	1,000	3,66	3,66	0,000
110 72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv.	súbor	1,000	54,60	54,60	0,000
111 72522-9102	Montáž vaní oceľových so zápach. uzáv.	súbor	1,000	35,60	35,60	0,000
112 72522-9105	Montáž vane polymermramorovej	súbor	1,000	31,89	31,89	0,000
113 552 2H0401	Vaňa 1700 x 800 x 410 mm	kus	1,000	1 289,00	1 289,00	0,000
114 552 2M7115	Sifón vaňový automatický komplet - chróm (plast)	kus	1,000	56,10	56,10	0,000
115 72553-9102	Montáž tlakových zásobníkov el. 80 l	súbor	1,000	33,54	33,54	0,000
116 541 2E0533	Ohrievač vody elektrický tlakový úsporný s rýchlouhrevom 80 l	kus	1,000	166,50	166,50	0,000
117 72581-04061	Ventil práčkový s filtrom	súbor	3,000	16,90	50,70	0,000
118 72582-0200	Batéria umývadla nástenná G 1/2	súbor	1,000	41,80	41,80	0,000
119 72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	1,000	2,68	2,68	0,000
120 72583-0200	Batéria vaňová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	56,90	56,90	0,000
121 429 1C0321	Ventilátor rúrkový 150 (osadený v okne)	kus	2,000	36,70	73,40	0,000

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 104,45 0,008

122 73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	5,000	7,78	38,90	0,008
123 73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	5,000	3,03	15,15	0,000
124 73399-9904	Úprava jestv. potrubia pre napojenie meračov tepla	hod	4,000	12,60	50,40	0,000

734 Ústredné kúrenie, armatúry. 418,38 0,000

125 73426-1233	Skruťkovanie kúrenárske priame G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	3,000	4,46	13,38	0,000
126 73499--01	Merač tepla na radiator	kus	3,000	135,00	405,00	0,000

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 83,67 0,000

127 73515-1822	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm	kus	3,000	4,59	13,77	0,000
128 73519-1910	Opr. vyk. telies, napustenie vody do vyk. telies	m2	60,000	0,34	20,40	0,000
129 73519-2924	Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 2-rad. do	kus	3,000	5,10	15,30	0,000
130 73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	60,000	0,57	34,20	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby 1 070,11 0,651

131 76311-1112	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKB 100 mm	m2	4,650	28,71	133,50	0,115
132 76313-2310	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	m2	37,800	22,45	848,61	0,536

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
133 76317-22191	Uzamýkacie atyp. dverka do SDK priečky	kus	1,000	88,00	88,00	0,000

764 Konštrukcie klampiarske 344,52 0,017

134 76435-2213	Montáž PZ žľaby pododkvap. polkr.roh cínovaný, Z 33 dl2až 6m valb. strecha	m	12,000	7,85	94,20	0,000
135 553 441702	Žľab klamp. PZ pododkvapový, polkruhový Z 33	m	13,000	11,32	147,16	0,000
136 553 442820	Čelo klamp. PZ pododkvapové, polkruhové CL 33, lisované	kus	2,000	1,24	2,48	0,000
137 76435-2810	Klomp. demont. Žľaby polkruhové rš 330, do 30°	m	12,000	0,69	8,28	0,000
138 76441-0850	Klomp. demont. parapetov rš 330	m	8,400	0,93	7,81	0,000
139 76471-1114	Elox. pl. - oplechovanie parapetov rš 250	m	8,400	10,07	84,59	0,017

766 Konštrukcie stolárske 101,57 0,000

140 76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	1,000	4,77	4,77	0,000
141 611 617210	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované + kovanie	kus	1,000	96,80	96,80	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 3 381,28 0,000

142 76763-1510	Montáž okien plastových	m	46,200	7,98	368,68	0,000
143 611 4B2800	Okno plast. 2-krídlové P/OS -výš. 210, šír. 120cm, izolačné trojsklo	kus	5,000	277,20	1 386,00	0,000
144 611 4B28001	Okno plast. 2-krídlové P/OS -výš. 210, šír. 120cm s úpravou pre ventilátor v hornej časti okna, izolačné trojsklo	kus	2,000	388,20	776,40	0,000
145 76764-1321	Montáž dverí plastových jednokrídlových vchodových 900 x 2100 mm	kus	2,000	35,40	70,80	0,000
146 611 7A0153	Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam. -výš. 210, šír. 90 cm	kus	2,000	389,70	779,40	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 1 081,30 0,200

147 77147-4113	Montáž soklov keram. rovných do flexib. lep. do 12cm	m	16,000	3,74	59,84	0,000
148 77157-1903	Opravy podláh z dlaždíc keram. rež. 100x100	kus	10,000	1,71	17,10	0,000
149 597 635000	Dlažba keramická 100x100 mm	m2	0,100	19,60	1,96	0,000
150 77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	37,800	7,30	275,94	0,200
151 597 636200	Dlažba keramická 300x300 mm s protišmykovou úpravou R	m2	41,370	17,56	726,46	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 940,64 0,094

152 78141-5015	Montáž obkladov vnút. z obkladu keram. do tmelu	m2	28,200	17,27	487,01	0,094
153 597 671560	Obklad keramický	m2	29,610	15,32	453,63	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 393,72 0,037

154 78440-2801	Odstánenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	m2	111,205	0,69	76,73	0,000
155 78441-2301	Penetrácia podkladu	m2	111,205	0,50	55,60	0,032
156 78445-2571	Maľba zo zmesi tekututá 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	111,205	1,98	220,19	0,000
157 78449-6600	Ostatné maliarske práce, napustenie protipliesňovým roztokom	m2	37,800	1,09	41,20	0,005

M Práce a dodávky M 3 188,52 0,000

21-M Elektromontáže 3 188,52 0,000

158 210-0-1	Elektroinštalácia - viď samostatný rozpočet	EU R	1,000	1 776,20	1 776,20	0,000
159 210-0-2	El. NN prípojka - viď samostatný rozpočet	EU R	1,000	1 412,32	1 412,32	0,000

Celkom

21 160,45 19,812

ROZPOČET

Stavba: VZpS Čadca - komplety elektro

Objekt: Elektroinštalácia

Objednávateľ: VZpS Čadca

Zhotoviteľ: Stavospol, spol. s r. o. Turzovka

Miesto: Čadca

Spracoval: Ing. Juraj Baláž


Dátum: 25.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M						1 318,20	0,000
21-M Elektromontáže						1 318,20	0,000
1	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalácia 16mm, uložená pod	m	8,000	0,92	7,36	0,000
2	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	8,000	0,27	2,16	0,000
3	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov IP54	ks	2,000	8,61	17,22	0,000
4	3450927000	Krabica elektroinštalácia, plastová, IP 54	ks	2,000	2,96	5,92	0,000
5	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	42,000	0,64	26,88	0,000
6	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	4,000	0,63	2,52	0,000
7	210110023	Spínač nástenný sériový prepínač-radenie 5	ks	2,000	4,54	9,08	0,000
8	3450201490	Prepínač sériový č.5, nástenný, plastový, 230V, 10A, IP 54	ks	2,000	6,60	13,20	0,000
9	210111031	Zásuvka nástenná 16 A 250 V, IP54	ks	10,000	5,12	51,20	0,000
10	3450330200	Zásuvka nástenná, plastová, 250V, 16A, IP54	ks	10,000	11,59	115,90	0,000
11	210111113	Priemyslová zásuvka 400 V, 16A, IP 54	ks	1,000	4,54	4,54	0,000
12	3450338800	Zásuvka nástenná priemyslová, plastová, 400V, 16A, 5 pólová, IP 54	ks	1,000	6,51	6,51	0,000
13	210190005	Montáž oceľoplechovej rozvodnice RI	ks	1,000	37,23	37,23	0,000
14	3570155300	Rozvádzač istiaci RI, atypický - podľa výkresu E-2.	ks	1,000	452,00	452,00	0,000
15	210201011	Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W IP54, montáž, zapojenie	ks	6,000	13,48	80,88	0,000
16	3486301460	Svietidlo žiarivkové priemyselné stropné 2x36W, IP54, EVG - komplet s trubicami	ks	6,000	24,60	147,60	0,000
17	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	2,000	0,56	1,12	0,000
18	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16	ks	2,000	0,44	0,88	0,000
19	3544247910	Páska CU dĺžka 0,5m	ks	2,000	0,19	0,38	0,000
20	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, CY 4mm2 v trubke	m	9,000	1,41	12,69	0,000
21	3410350201	H07V-U 4 zž (CY 4 mm2)	m	9,000	0,70	6,30	0,000
22	210800146	Kábel medený CYKY 3x1,5	m	50,000	0,56	28,00	0,000
23	3410350085-J	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	33,000	0,47	15,51	0,000
24	3410350085-O	CYKY-O 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	17,000	0,47	7,99	0,000
25	210800147	Kábel medený CYKY 3x2,5	m	94,000	0,63	59,22	0,000
26	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	94,000	0,84	78,96	0,000
27	210800159	Kábel medený CYKY 5x2,5	m	8,000	0,68	5,44	0,000
28	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	8,000	1,38	11,04	0,000
29	MV	Murárske výpomoci	%	12,077	1,00	12,08	0,000
30	PM	Podružný materiál	%	8,644	3,00	25,93	0,000
31	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	12,077	6,00	72,46	0,000
HZS Hodinové zúčtovacie sadzby						458,00	0,000
32	HZS001	Výseky, prierazy, vrtanie a ostatné položkovite neocenené práce	hod	16,000	10,50	168,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	HZS002	Prvá odborná prehliadka a skúška vnútornej elektroinštalácie a rozvádzača RI, vypracovanie správy	hod	20,000	14,50	290,00	0,000

Celkom

1 776,20 0,000



ROZPOČET

Stavba: VZpS Čadca - komplety elektro

Objekt: Prípojka NN

Objednávateľ: VZpS Čadca

Zhotoviteľ: Stavospol, spol. s r. o. Turzovka

Miesto: Čadca

Spracoval: Ing. Juraj Baláž

Dátum: 25.7.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 1 212,32 0,00

21-M Elektromontáže 1 007,65 0,00

1	210010066	Rúrka elektroinštalačná oceľová, závitová, typ 6042, uložená pevne	m	3,000	2,20	6,60	0,000
2	3450517300	Upínacia páska na stĺp, nerez, dĺžka 1m	ks	3,000	1,19	3,57	0,000
3	3450720900	Rúrka oceľová pancierová 6042, D 42mm	m	3,000	5,28	15,84	0,000
4	210010111	Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, vkladacia	m	15,000	1,78	26,70	0,000
5	3451316100	Žlab - lišta LV 60/40 biela	m	15,000	2,61	39,15	0,000
6	210010150	Rúrka ohybná elektroinštalačná FXKVR 50 uložená v zemi	m	17,000	1,27	21,59	0,000
7	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	17,000	1,46	24,82	0,000
8	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	2,000	0,64	1,28	0,000
9	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	12,000	0,90	10,80	0,000
10	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,000	1,97	15,76	0,000
11	210100252	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 25 mm ²	ks	2,000	5,47	10,94	0,000
12	210100259	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 16 mm ²	ks	2,000	4,65	9,30	0,000
13	210193056	Rozvádzač elektromerový RM plastový, trojfázový, dvojtarif, s plastovým podstavcom a zemným dielom, osadenie do pripraveného výkopu, bez zapojenia vodičov	ks	1,000	11,72	11,72	0,000
14	3570193560	Rozvádzač elektromerový, plastový, trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ, 1 x hlavný trojpólový istič B32, istič B-2A 1f / HDO, relé RP, s podstavcom a zemným dielom - podľa výkresu E-2.	ks	1,000	220,87	220,87	0,000
15	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov D 10mm	ks	15,000	0,84	12,60	0,000
16	3544224150	Územňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná FeZn D 10mm	kg	11,000	1,48	16,28	0,000
17	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	1,000	1,96	1,96	0,000
18	3544219000	Svorka k uzemňovacej tyči oceľová žiarovo zinkovaná SJ 02	ks	1,000	1,08	1,08	0,000
19	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	1,37	2,74	0,000
20	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SS	ks	2,000	0,44	0,88	0,000
21	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	1,000	1,17	1,17	0,000
22	3544219850	Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná SP 1	ks	1,000	0,78	0,78	0,000
23	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT 2m	ks	1,000	2,94	2,94	0,000
24	3544222550	Uzemňovacia tyč oceľová žiarovo zinkovaná ZT 2 m	ks	1,000	14,84	14,84	0,000
25	210220302	Ochranné pospájanie vodič CY 16mm ² v trubke, lište	m	25,000	1,41	35,25	0,000
26	3410350204	H07V-U 16 zž (CY 16mm ²)	m	25,000	2,85	71,25	0,000
27	210800146	Kábel medený uložený v trubke, lište CYKY 3x1,5	m	25,000	0,56	14,00	0,000
28	3410350085-J	CYKY-J 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	0,47	11,75	0,000
29	210800163	Kábel medený uložený v trubke, lište CYKY 5x16	m	25,000	0,94	23,50	0,000
30	3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	25,000	8,77	219,25	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	210902141	Kábel hliníkový silový uložený v trubke 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	m	19,000	1,58	30,02	0,000
32	3410350019	1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	19,000	2,28	43,32	0,000
33	MV	Murárske výpomoci	%	9,226	1,00	9,23	0,000
34	PM	Podružný materiál	%	6,837	3,00	20,51	0,000
35	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,226	6,00	55,36	0,000

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 204,67 0,000

36	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	15,000	9,30	139,50	0,000
37	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	15,000	0,38	5,70	0,000
38	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000	0,52	7,80	0,000
39	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	15,000	1,99	29,85	0,000
40	460620014	Úprava terénu po zasypaní ryhy v zemine tr. 4	m2	5,300	1,93	10,23	0,000
41	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,931	6,00	11,59	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 200,00 0,000

42	HZS001	Výseky, prierazy, vrtanie a ostatné položkovite neocenené práce	hod	8,000	10,50	84,00	0,000
43	HZS002	Prvá odborná prehliadka a skúška káblovej prípojky NN a rozvádzača RM, vypracovanie správy	hod	8,000	14,50	116,00	0,000

Celkom 1 412,32 0,000


stavospol
 023 54 TORZOVKA spol. s r.o.
 Ul. Jašfkova 101 (11)